

Przedmiar robót

Przedmiar robót został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021r. poz. 2454)

Obiekt	Wymiana nawierzchni odcinka ul. Promnickiej w Kobiórze (część wschodnia)
Kod CPV	45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
Budowa	Kobiór, droga boczna ul. Promnickiej
Inwestor	Gmina Kobiór, ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
Biuro kosztorysowe	PRONAD-Q" Projekty i Nadzory Jarosław Kubis, 43-211 Czarków, ul. Powstańców Śl.77

Sporządził mgr inż. Jarosław KUBIS

Lipiec 2022r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Wymiana nawierzchni odcinka ul. Promnickiej w Kobiórze (część wschodnia)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna	BD-00	Organizacji ruchu na czas prowadzonych robót	kpl	1,00
2	KNR 2-31 1402/05.1	BD-01	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 10cm 260,0*0,80*2	m2	416,00
			razem	m2	416,00
3	KNR AT-03 0102/01	BD-02	Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4cm - frezowanie profilujące droga 280,0*3,50	m2	980,00
			razem	m2	980,00
4	KNR AT-03 0101/01	BD-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość do 5cm 4,0	m	4,00
			razem	m	4,00
5	KNR AT-03 0104/03	BD-03	Mechaniczna rozbiórka z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km nawierzchni bitumicznej o grubości 10cm 4,0	m2	4,00
			razem	m2	4,00
6	KNR 2-31 0107/01	BD-04	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm uzupełnienie wyboi w jezdni przyjęto 10% powierzchni 280,0*3,60*0,10*0,05 wyrównanie placu do zawracania (10,0*10,0+3,0*3,0/2*2)*0,05	m3	5,04
				m3	5,45
			razem	m3	10,49
7	KNR AT-03 0202/01	BD-05	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem przy zużyciu emulsji 0,8kg/m2 droga 280,0*3,60 plac do zawracania 10,0*10,0+3,0*3,0/2*2 zjazd 4,0*1,0	m2	1 008,00
				m2	109,00
				m2	4,00
			razem	m2	1 121,00
8	KNR AT-03 0301/02	BD-06	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o grubości 5cm przy wydajności rozkładarki 500t/dzień - wyrównanie nawierzchni mieszaną AC11W śr. gr. 3cm (dopłata 0,6x)	m2	1 121,00
9	KNR 2-31 1406/03	BD-08	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	5,00
10	KNR 2-31 1406/04	BD-08	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	3,00
11	KNR AT-03 0202/02	BD-05	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2 droga 280,0*3,50 plac do zawracania 10,0*10,0+3,0*3,0/2*2 zjazd 4,0*1,0	m2	980,00
				m2	109,00
				m2	4,00
			razem	m2	1 093,00
12	KNR AT-03 0302/01	BD-07	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o grubości 4cm przy wydajności rozkładarki 200t/dzień - AC8S	m2	1 093,00
13	KNR 2-31 0107/01	BD-04	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - pobocza z destruktu (materiał z frezowania nawierzchni drogi) 280,0*0,50*0,06*2	m3	16,80
			razem	m3	16,80
14	KNCK 1 0706/06	BD-10	Regeneracja nawierzchni bitumicznych asfaltem i grysami - mechanicznie - dwukrotne powierzchniowe utwardzenie emulsją i grysami (dopłata 2x) 280,0*0,50*2	m2	280,00
			razem	m2	280,00
15	KNR 2-01 0510/01	BD-09	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem	m2	50,00

Wymiana nawierzchni odcinka ul. Promnickiej w Kobiórze (część wschodnia)

Nr	Opis robót
----	------------