

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : MONTAZ OŚWIETLENIA
ADRES INWESTYCJI : UL. RZECZNA, KOBIÓR CPV 45310000-3
INWESTOR : GMINA KOBIÓR
ADRES INWESTORA : UL. KOBIÓRSKA 5, 43-210 KOBIÓR
BRANŻA : elektryczna
DATA OPRACOWANIA : 2016

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Instalacja oświetlenia						
1 d.1	KNNR 5 0701-03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m ³	(345-18)* 0.8*0.4 = 104.640	0.000	0.00
2 d.1	KNNR 5 0108-08	Rury układane na konstrukcji metalowej	m	18	0.000	0.00
3 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m	295	0.000	0.00
4 d.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	2*(345- 295-18) = 64.000	0.000	0.00
5 d.1	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	345-295-18 = 32.000	0.000	0.00
6 d.1	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	295+18 = 313.000	0.000	0.00
7 d.1	KNNR 5 0702-03	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV - zasypianie rowów kablowych	m ³	(345-18)* 0.6*0.4 = 78.480	0.000	0.00
8 d.1	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 4 -żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - analogia	szt.	26	0.000	0.00
9 d.1	KNP 18 D13 1327-02	Pomiar linii kablowej 4-żyłowej	odc	13	0.000	0.00
10 d.1	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.	4	0.000	0.00
11 d.1	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.	4	0.000	0.00
12 d.1	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg	szt.	3	0.000	0.00
13 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - analogia - oprawa SGS	szt.	2	0.000	0.00
14 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - analogia - projektor MVP	szt.	3	0.000	0.00
15 d.1	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.przew.	3	0.000	0.00
16 d.1	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	kpl.przew.	12	0.000	0.00
17 d.1	KNNR 1 0501-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	m ²	(345-18)* 0.4 = 130.800	0.000	0.00
18 d.1	KNNR 5 0401-04	Złącza kablowe - analogia - Szafa oświetlenia ulicznego wg. rys nr 2	kpl.	1	0.000	0.00
19 d.1	KNP 18 D13 1349-01	Pomiar złączy kablowych	szt	1	0.000	0.00

PODSUMOWANIE

	Instalacja oświetlenia
	RAZEM
RAZEM	
OGÓLEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

	CAŁY KOSZTORYS
	RAZEM
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	777.4286	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Gru- pa	Dostaw- ca	Cena dostaw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	dławnica czopowa	szt	4.0001		4.0001	0.00	0.00					
2.	źródło światła	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
3.	Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)	kg	12.8720		12.8720	0.00	0.00					
4.	uchwyty	szt	23.5800		23.5800	0.00	0.00					
5.	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub. powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	13.4400		13.4400	0.00	-0.00					
6.	Piasek naturalny kopany	m ³	3.8040		3.8040	0.00	0.00					
7.	Żwir do bet.wielofrak.uziar.2-8mm	m ³	0.1760		0.1760	0.00	0.00					
8.	Żwir do bet. wielofrak. uziar. 2-16 mm	m ³	0.2640		0.2640	0.00	0.00					
9.	Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 42,5-luzem	t	0.1800		0.1800	0.00	0.00					
10.	Fundament betonowy B-40	szt	4.0000		4.0000	0.00	0.00					
11.	Fundament betonowy B-70	szt	3.0000		3.0000	0.00	0.00					
12.	rury AROT DVK 75	m	306.8000		306.8000	0.00	0.00					
13.	śruby stalowe	kg	0.0540		0.0540	0.00	0.00					
14.	Szafa oświetlenia ulicznego wg. rys nr 2	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
15.	wysięgnik WTM-15/1 U ?60 anodowany czarny	szt	4.0000		4.0000	0.00	0.00					
16.	Oprawa Lunoida sodowa S-70/50W E-27 kl.izol.I z układem redukcji mocy APC-2 (Rabbit)	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
17.	MVP506 HPI-TP 400W	kpl	3.0000		3.0000	0.00	0.00					
18.	rury przepustowe fi 75	m	18.7200		18.7200	0.00	0.00					
19.	Złącze słupowe TB-1	szt	5.0000		5.0000	0.00	0.00					
20.	Złącze słupowe TB-2	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
21.	opaski kablowe typu Oki	szt	54.2400		54.2400	0.00	0.00					
22.	przewody kabelkowe	m	102.0000		102.0000	0.00	0.00					
23.	Kabel YAKY 0.6/1kV 4x35mm ²	m	358.8000		358.8000	0.00	0.00					
24.	Słup SP-4W/E czarny wys.4,65m z wnęką	szt	4.0000		4.0000	0.00	0.00					
25.	Słup alum. SAL80M WA15-1-U 6m anodowany czarny	szt	3.0000		3.0000	0.00	0.00					
26.	Słupek bet.SOM,SOK o wym.10x10x60cm	szt	0.4800		0.4800	0.00	0.00					
27.	plaskownik perforowany	m	3.4200		3.4200	0.00	0.00					
28.	materiały pomocnicze	zł					-0.00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Kop.j-nacz. 0,15m3 (1)	m-g	0.2400	0.00	0.00
2.	Kop.j-nacz.kołowa 0,25m3 (1)	m-g	0.2800	0.00	0.00
3.	Żuraw samochodowy 7-10t (1)	m-g	2.4490	0.00	0.00
4.	Żuraw samochodowy 7-10t (1)	m-g	5.0072	0.00	-0.00
5.	Ciągnik kołowy 37kW (1)	m-g	0.1440	0.00	-0.00
6.	Ciągnik kołowy 37kW (1)	m-g	1.3772	0.00	0.00
7.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.5400	0.00	0.00
8.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.4768	0.00	0.00
9.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.2400	0.00	-0.00
10.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	7.5771	0.00	0.00
11.	Przyczepa dłuż.do sam.do 4,5t	m-g	1.2000	0.00	0.00
12.	Samochód samowyład.5-10t (1)	m-g	0.5120	0.00	0.00
13.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	m-g	14.0000	0.00	0.00
14.	przyczepa do przewożenia kabli	m-g	1.5212	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł