

## Przedmiar

**Zadanie:** Przebudowa dróg gminnych w Kobiórze - ul. Paproci

Lp.	Podst. wyceny	Opis pozycji	Jedno.	Ilość jedn.
1.	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach inżynierskich w terenie równinnym	km	0,262
2.	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kłincem kamiennym sortowanym 4/31,5mm z zagęszczeniem mechanicznym; średnia gr. w-wy po zagęszczeniu 3 cm $927,74 \times 0,03 = 27,83\text{m}^3$	m <sup>3</sup>	27,83
3.	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z asfaltobetonu ścieralnego AC8S; gr. po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>	927,74
4.	KNCK 1 1201-05	Wzmacnianie poboczy drogi - wykonanie opasek z kruszywa łamanego (kruszywo 0/31,5mm lub destrukty drobny) 262,0 x 0,50 x 2	m <sup>2</sup>	262,00
5.	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa włączów studni rewizyjnych	kpl	11
6.	KNRS EK-06- 010106/06 wyd.II,2005	Mechaniczne cięcie asfaltobetonu - gł. 5cm	mb	11,0