

ŚCIANY								
oznaczenie	opis lokalizacji	materiał /np./	malowanie	wymiar materiału	kolor	nr NCS	fuga/ wykończenie	uwagi
ŚCIANY W CAŁOŚCI TYNKOWANE /T/								
TT1	sala gimnastyczna	tynk wap-cem + akryl frakcji 2mm na siatce	farba emulsyjna na gruntowaniu		szary	S 3502-Y str. 6		
		np. VINYL AQUARELLE WALL HFS - KIRUMA3942			jasna zieleń			(cokolik - listwa bukowa) do wysokości 2,2m - nad cokolik
TT2	komunikacja	tynk wap-cem	farba akryliwa na gruntowaniu		jasnoszary	S 2502--Y str. 6		
		np. VINYL AQUARELLE WALL HFS - KIRUMA3942			jasna zieleń			cokolik 30cm - jak posadzka do wysokości 1,90m - nad cokolik
T1	sala gimnastyczna	tynk wap-cem + akryl frakcji 2mm na siatce	farba emulsyjna na gruntowaniu		szary	S 3502-Y str. 6		cololik 5cm, jak posadzka
T2	pom. techniczne, porządkowe, magazyn, pok. nauczycieli	tynk wap-cem gipsowany	farba akrylowa na gruncie		jasnoszary	S 2502-Y str. 6		cololik 30cm, jak posadzka
ŚCIANY PŁYTKOWANE i TYNKOWANE /PT/								
PT1	węzeł sanitarny trenera	tynk wap-cem gipsowany	farba dyspersyjna akrylowa na gruncie		jasno-szary	S 3005 Y20R str. 10		powyżej płytek do sufitu
		płytka ceramiczna np. CERAMICAVOGUE - IN SMERALDO		20x40cm - układ płytkowania pozomy	zielony (szmaragdowy)		fuga jasno-szara	cololik 30cm - jak posadzka, płytki 180cm ponad cokolik,nad drzwiami tynk
ŚCIANY W CAŁOŚCI PŁYTKOWANE /P/								
P1	natryski i wc przy natryskach, węzeł sanitarny np.	płytka ceramiczna np. CERAMICAVOGUE - IN GIRASOLE		20x40cm - układ płytkowania pozomy	żółty		fuga jasno-szara	cololik 30cm jak posadzka, płytki do sufitu podwieszonego
SŁUPY I FARTUCHY								
F	pom. porządkowe, pom. pomocnicze	płytka ceramiczna np. CERAMICAVOGUE - IN SMERALDO		20x40cm - układ płytkowania pozomy	zielony (szmaragdowy)		fuga szara	fartuchy płytkowane przy umywalkach i zlewach - wys. 150cm nad posadzką wg zakresu oznaczonego

UWAGI OGÓLNE:
1. Na rysunku przedstawiono układ wykończenia ścian
2. Dla ścian płytkownych, dla wszystkich ścian, przyjeto fugi szer. 3mm wypełnine materiałem w kolorze jasno-szarym.
3. Krawędzie /narożniki/ wypukłe pionowe wykańczać listwą stalową nierdzewną lub aluminiową krawędziową np.profil licowy prosty - stosując profil dostosowany do grubości płytki /nie wychodzący poza lico stykających się ścian.Nie stosować listew zamykających w systemie listew PCV.
4. W ścianach w których występują cokoliki ich powierzchnię licować z płytkami ścianysytuowanych powyżej. Jeśli ponad cokolikiem występuje ściana tynkowana - powierzchnię cokolika licować z tynkiem - co wymaga odpowiedniego przygotowania pocienionej warstwy tynku wap-cem pod cokolikiem.
5. Ze względów drukarskich oraz dla uczytelnienia rysunku kolory na rysunku moga odbiegać od przyjętych wg wzorników - i mają charakter oznaczeń graficznych.
6. Rysunek rozpatrywać łączie z opisem technicznym i z rysunkiem posadzek

POZIOM PORÓWNAWCZY ±0,00/253,00

PRO-ARCH-2 Sp. z o.o. S.K.
43-100 Tychy ul. Sienkiewicza 24
tel. 32 2144151, e-mail: biuro@proarch.com.pl, www. proarch.com.pl

OBIEKTSALA GIMNASTYCZNA przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze przy ul. Tuwima 33

TEMAT:
PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA i URBANISTYKA

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Jacek Niedźwiedzki
upr.proj. 199/81 K-ce
w spec. arch. bez ograniczen

OPRACOWANIE:
tech. arch. Jolanta Mieszczak

TYTUŁ RYSUNKU:
ŚCIANY

INWESTOR:
Gmina Kobiór, Urząd Gminy Kobiór
43-210 Kobiór ul. Kobiórska 5

SKALA: 1:100
DATA: 15-05-2016
NR. RYS. DW03

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.