

ELEWACJA PÓŁNOCNA





ELEWACJA WSCHODNIA

Kolorystyka zewnętrzna

Kolorystyka elementów elewacji określona została n z określeniem materiału wykończeniowego i kolorów wg tabeli RAL i NCS.

1. Korpus budynku istniejącego - ściana /jasnozielony/ NCS-S3020G40Y str. 189, cokół /ciemnozielony/ NCS-S6020G10Y str. 207
2. Korpus budynku szatniowego - tynk akrylowy na siatce i kleju w kolorze /ciemnozielony/ NCS-S6020G10Y str. 207
3. Korpus sali gimnastycznej - tynk akrylowy na siatce i kleju w kolorze /jasnozielony/ NCS-S3020G40Y str. 189
4. Pilastry sali gimnastycznej - tynk akrylowy na siatce i kleju w kolorze /ciemnoszary/ NCS-S8005Y20R str. 10
5. Stolarka aluminiowa - RAL 9006 /ciemno-srebrzysty
6. Panele nieprzezierne rozpraszające i wyciszające - kolor naturalny - mleczno-szary
7. Podbitki okapów - /ciemnozielony/ NCS-S6020G10Y str. 207
8. Stolarka okienna i drzwiowa - aluminiowa lakierowana RAL 9006
9. Drabinki dachowe - naturalny ocynk
10. Rynny i rury spustowe - PCV - w kolorze szarym
11. Pokrycie papowe - ciemnoszare

Uwaga: Przedstawione kolory na planszy mogą odbiegać od kolorów określonych na podstawie wzorników. Dobrano je wg istniejącej kolorystyki budynku szkoły, jednak przed doborem koloru kolory skonfrontować należy ze stanem faktycznym.

D05 Uwaga - opis detali i elementów obiektu wg opisu na rzucie parteru i dachu.



ELEWACJA ZACHODNIA



ELEWACJA POŁUDNIOWA

POZIOM PORÓWNAWCZY ±0,00/253,00

PRO-ARCH-2 Sp. z o.o. S.K.
43-100 Tychy ul. Sienkiewicza 24
tel. 32 2144151, e-mail: biuro@proarch.com.pl, www. proarch.com.pl

OBIEKTSALA GIMNASTYCZNA przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze przy ul. Tuwima 33

TEMAT:
PROJEKT WYKONAWCZY — ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Jacek Niedzwiedzki
upr.proj. 199/81 K-ce
w spec. arch. bez ograniczen

OPRACOWANIE:
tech. arch. Jolanta Mieszczak

TYTUŁ RYSUNKU:
ELEWACJE-KOLORYSTYKA

INWESTOR:
Gmina Kobiór, Urząd Gminy Kobiór
43-210 Kobiór ul. Kościelska 5

SKALA: 1:100
DATA: 15-05-2016
NR. RYS. A04

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.